



## WIDOK Z GÓRY



## WIZUALIZACJA



### DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ:	250 cm
DŁUGOŚĆ:	250 cm
WYSOKOŚĆ:	34 cm
STREFA BEZPIECZEŃSTWA:	550 x 550 cm
MAX. WYSOKOŚĆ UPADKU:	34 cm
KOLORYSTYKA:	RAL 1021 [Kolor przewodni], RAL 2000, RAL 5015, Ral 6037

### MATERIAŁY:

Drewno bezdrzeniowe lite o przekroju 10x5 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty.  
Siedziska narożne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o gr. 10 mm.  
Śruby - wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.  
Kotwienie - zagłębione 50 cm w gruncie.

### MONTAŻ:

Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

### OPIS URZĄDZENIA:

#### Piaskownica

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:1-2009.

Grubość nawierzchni amortyzującej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 30 mm.

### SKŁAD ZESTAWU:

Kompletne urządzenie.

### Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
4. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.



**PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE**  
**WYCENA NIERUCHOMOŚCI**  
**ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.**  
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE  
tel. 32 331 80 43  
www.abm.gliwice.pl  
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

**Przebudowa placu zabaw wraz z budową  
siłowni zewnętrznej na terenach  
rekreacyjnych w Bojszowach Nowych**

Nazwa obiektu:

**Plac zabaw i siłownia zewnętrzna**

Adres obiektu:

**ul. Ruchu Oporu  
Nowe Bojszowy**

Zleceńodawca:

**Gmina Bojszowy  
ul. Gaikowej 35  
43-220 Bojszowy**

Stadium:

**PROJEKT  
WYKONAWCZY**

Faza:

**PW**

Branża:

**ARCHITEKTONICZNA**

Rysunek:

**WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW  
Piaskownica**

Nr tomu:

**II.A**

Skala:

**1:50**

Nr rysunku:

**A-10**

Wersja:

Data:

**11/2016**

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje  
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.

**Bartosz Michalski**

upr. bud. do proj. nr  
33/SŁOKK/2011/II  
w spec. architektonicznej

Współpraca:

**Julia Swoboda**

—

—

—

—

—

Sprawdzający:

—

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje  
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom  
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie  
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

